

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ BRANŻA DROGOWA STARE KUROWO					
1	45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.230	
		0.23			
				RAZEM	0.230
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0125-01	bez darni z przerzutem	m ²	528.000	
		528.00			
				RAZEM	528.000
2	45200000-9	ROBOTY DROGOWE			
2.1		PODBUDOWY			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2.	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1151.000	
1		1151.00			
				RAZEM	1151.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2.	0101-02	cie kat. I-IV - za dalsze 5 cm głębokości	m ²	1151.000	
1		1151.00			
				RAZEM	1151.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-	m ²		
d.2.	0115-01	jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1065.000	
1		1065.00			
				RAZEM	1065.000
2.2		NAWIERZCHNIA			
6	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm M50 na pod-	m ²		
d.2.	0317-02	sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zapra-	m ²	1065.000	
2		wą cementową			
		1065.00			
				RAZEM	1065.000
2.3		ELEMENTY ULIC			
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.2.	0403-03	towo-piaskowej	m	53.000	
3		53.00			
				RAZEM	53.000
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen-	m		
d.2.	0403-05	towo-piaskowej	m	400.000	
3		400.00			
				RAZEM	400.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2.	0407-04	niem spoin zaprawą cementową	m	40.000	
3		40.00			
				RAZEM	40.000
2.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNR 2-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2.	0510-01		m ²	348.000	
4		348.00			
				RAZEM	348.000
11	KNR 2-01	Obsianie terenu w ziemi urodzajnej	m ²		
d.2.	0510-03		m ²	348.000	
4		348.00			
				RAZEM	348.000