

"Przebudowa ul. Dworcowej i Żymierskiego w m. Stare Kurowo"

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.1.1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,32
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	30
		01.02.04	1.3 Rozbiórki elementów dróg		
3	D.1.3		Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m3	382
4	D.1.4		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. z wywozem	m2	1.673
5	D.1.5		Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cem.piask. z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	110
6	D.1.6		Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wywozem	m2	1.370
7	D.1.7		Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	830
8	D.1.8		Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m	215
9	D.1.9		Rozebranie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m	421
10	D.1.10		Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	szt	2
11	D.1.11		Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	szt	3
12	D.1.12		Demontaż stalowej bariery energochłonnej z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m	37
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
13	D.2.13		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	450
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
14	D.2.14		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	110
		03.00.00	3. KANALIZACJA DESZCZOWA		
		03.02.01a	3.1 Regulacja pionowa studzienek		
15	D.3.15		Regulacja wysokościowa studni teletechnicznej	szt	20,00
16	D.3.16		Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	kpl.	3,00
17	D.3.17		Regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej	kpl.	7,00
		04.00.00	4. PODBUDOWY		
		04.03.01	4.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
18	D.4.18		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	2.105
19	D.4.19		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	4.210
		04.04.02	4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego		
20	D.4.20		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm	m2	1.623
21	D.4.21		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	2.253
22	D.4.22		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm	m2	335
		04.07.01	4.3 Podbudowa z betonu asfaltowego		
23	D.4.23		Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm		

"Przebudowa ul. Dworcowej i Żymierskiego w m. Stare Kurowo"

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		05.00.00	5. NAWIERZCHNIE	m2	2.105
		05.03.05b	5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza		
24	D.5.24		Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 5cm	m2	2.105
		05.03.13a	5.2 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)		
25	D.5.25		Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4cm	m2	2.105
		05.03.23	5.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
26	D.5.26		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor szary	m2	335
27	D.5.27		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor grafit	m2	193
		06.00.00	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.01.01	6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
28	D.6.28		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	200
		06.03.01	6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
29	D.6.29		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	200
		07.00.00	7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		07.01.01	7.1 Oznakowanie poziome		
30	D.7.30		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe	m2	48
31	D.7.31		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane	m2	10
32	D.7.32		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	56
33	D.7.33		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - strzałki i symbole	m2	1
34	D.7.34		Zakup i ustawienie betonowych prefabrykowanych progów spowalniających ruch o kształcie sinusoidalnym	szt	1,00
		07.02.01	7.2 Oznakowanie pionowe		
35	D.7.35		Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt	20
36	D.7.36		Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt	26
		07.02.01a	7.3 Oznakowanie pionowe - aktywne		
37	D.7.37		Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków - znaki D6 aktywne (fluorescencyjne)	szt	2
		08.00.00	8. ELEMENTY ULIC		
		08.01.01	8.1 Krawężniki betonowe		
38	D.8.38		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	753
39	D.8.39		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 wraz z odcinkami przejściowymi na ławie C12/15	m	212
40	D.8.40		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 12x25 na ławie C12/15	m	103
		08.02.02	8.2 Chodniki z kostki betonowej		
41	D.8.41		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm - chodniki	m2	1.538
		08.02.02	8.3 Perony na przystankach autobusowych		
42	D.8.42		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolor na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm - peron autobusowy	m2	40
		08.03.01	8.4 Obrzeża betonowe		
43	D.8.43		Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem	m	586