

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej
ADRES INWESTYCJI : Stare Kurowo
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 79A, 66-540 Stare Kurowo
BRANŻA : INŻYNIERYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Domaszczyńska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jakub Mańdzij
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2017

OPRACOWAŁA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2017

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Kurowo			
1	Roboty ziemne i przygotowawcze	1	3
2	Roboty montażowe	4	12
3	Roboty towarzyszące	13	13

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Kurowo					
1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	KNR 4-051	Demontaż kominów włączonych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem - z przepompowni ścieków	kpl.		
d.1	0410-06	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KPRR 23	Demontaż rurociągów wodnych pompy i armatury	kpl.		
d.1	0325-514	2*4	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KPRR 23	Demontaż pomp wraz z osprzętem z przepompowni ścieków. W kosztach ująć koszty wywozu i zagospodarowania urządzeń z demontażu	kpl.		
d.1	0325-517	2*4	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Roboty montażowe			
4		Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków PS1	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków PS2	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków PS3	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków PS4	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 4 1429-	Osadzenie włazów żeliwnych śr. 800mm - dotyczy przepompowni ścieków	szt		
d.2	03	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 4 1429-	Osadzenie filtrów węglowych na kominki wentylacyjne	szt		
d.2	01	1*4	szt	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
10	KPRR 23	Odbiór techniczny i uruchomienie pompy	kpl.		
d.2	0202-006	1*4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
11		Dostawa i montaż kompletnej stacji dyspozytorskiej	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12		WŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI W SYSTEM MONITORINGU (karta SIM, moduł MT101 wraz z jego zaprogramowaniem oraz zwizualizowanie obiektu)	kpl		
d.2	kalk. własna	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty towarzyszące			
13		Zapewnienie ciągłości przepływu ścieków na czas remontu przepompowni ścieków poprzez przepompowywanie świeżych ścieków do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej	kpl		
d.3	wycena indywidualna Scalona	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Kurowo						
1		Roboty ziemne i przygotowawcze				
1	KNR 4-051 0410-06	Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem - z przepompowni ścieków	kpl.	4,000		
2	KPRR 23 0325-514	Demontaż rurociągów wodnych pompy i armatury	kpl.	8,000		
3	KPRR 23 0325-517	Demontaż pomp wraz z osprzętem z przepompowni ścieków. W kosztach ująć koszty wywozu i zagospodarowania urządzeń z demontażu	kpl.	8,000		
Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze						
2		Roboty montażowe				
4	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków PS1	kpl	1,000		
5	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków PS2	kpl	1,000		
6	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków PS3	kpl	1,000		
7	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni ścieków PS4	kpl	1,000		
8	KNNR 4 1429-03	Osadzenie włazów żeliwnych śr. 800mm - dotyczy przepompowni ścieków	szt	4,000		
9	KNNR 4 1429-01 analogia	Osadzenie filtrów węglowych na kominki wentylacyjne	szt	4,000		
10	KPRR 23 0202-006	Odbiór techniczny i uruchomienie pompy	kpl.	4,000		
11	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnej stacji dyspozytorskiej	kpl	1,000		
12	kalk. własna	WŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI W SYSTEM MONITORINGU (karta SIM, moduł MT101 wraz z jego zaprogramowaniem oraz zwizualizowanie obiektu)	kpl	2,000		
Razem dział: Roboty montażowe						
3		Roboty towarzyszące				
13	wycena indywidualna	Zapewnienie ciągłości przepływu ścieków na czas remontu przepompowni ścieków poprzez przepompowywanie świeżych ścieków do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty towarzyszące						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: