


PRZEDMIAR ROBÓT

ODCINEK 1

OD KM 1+080 DO KM 2+440

Inwestor:	Gmina Stare Kurowo Ul. Daszyńskiego 1 66-540 Stare Kurowo Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie ul. Gorzowska 17 66-500 Strzelce Krajeńskie		
Jednostka projektowa:	PRACOWNIA PROJEKTOWO – USŁUGOWA LAKBUD-INWEST Leszek Pusy, ul. W. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp.		
Obiekt:	BUDOWA DROGI GMINNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA DRÓG PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ SOŁECTWO ROKITNO DO MIEJSCOWOŚCI KAWKI".		
Adres:	gmina Stare Kurowo, obręb Rokitno-dz. ewid nr. 302, 367/5, 366/2, 301, 70, 75, 300 obręb Kawki, dz. ewid nr. 51, 38, 39, 40, obręb Stare Kurowo, dz. ewid nr. 181, 954, 558.		
Branża:	Drogowa		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	04.2019r.	Egz. nr :	1

mgr inż. Piotr Klepczyński
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 WAM/0105/POOD/08

**BUDOWA DROGI GMINNEJ W RAMACH ZADANIA: „PRZEBUDOWA DRÓG
PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ SOŁECTWO ROKITNO DO M. KAWKI”.
OD KM 1+080 DO KM 2+440**

PRZEDMIAR ROBÓT DROGA GMINNA NR 005302F

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	1.360
2		D-01.03.25	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów na całej długości trasy (przyjęto - 70szt.)	ryczałt	1.00
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
3		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	1 289.15
4		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu	m ³	112.68
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
5		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - (droga + zjazdy)	m ²	6 679.00
6		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 22cm (droga + zjazdy)	m ²	6 679.00
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
7		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC11S gr. 4cm (wraz z odsadzkami)	m ²	4 820.00
8		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W gr. 5cm (wraz z odsadzkami)	m ²	5 037.60
9		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor czerwony) - progi zwalniające, skrzyżowania wyniesione	m ²	1 290.00
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x
10		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszkanką traw (tereny zielone) z wykorzystaniem humusu z terenu budowy	m ²	2 720.00
11		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 16/32mm o wymiarach 50x50cm (0.25m ³ /1 mb) w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m ² (2.0m ² /1 mb) - wykop wąskoprzeźrzenny, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem	m	220.00
12		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5mm, grubości warstwy po zagęszczeniu 9cm	m ²	1 777.50
13		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ze żwiru płukanego 8/16mm, grubości warstwy 9cm (w miejscach występowania sączka żwirowego)	m ²	165.00
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
14		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie P-25) - progi zwalniające	m ²	15.75
15		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu A-7, folia II generacji (wielkość średnia)	szt.	2.00
16		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu A-11a, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	6.00
17		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu B-33, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	6.00
18		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu D-1, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	2.00
19		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu T-1, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	6.00
20		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu T-6b, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	2.00
21		D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych śr. 50mm	szt.	12.00
22		D-07.02.01	Słupki prowadzące U-1a	szt.	50.00
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
23		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	602.00

mgr inż. Piotr Klepczyński
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 WAM/3185/POOD/08

5