


Przedmiar robót

Obiekt "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216, 156, 163, 112/6, 113 w miejscowości Błotnica
Branża Branża drogowa
Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
-
Roboty
drogowe
Inwestor Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo
Biuro kosztorysowe Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski, ul. Żwirowa 204, 66-415
Kłodawa

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz



Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216, 156, 163, 112 6, 113 w miejscowości Błotnica

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.1.1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,99
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	100
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.03.01	2.1 Wykonanie nasypów		
3	D.2.3		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	147
		04.00.00	3. POBBUDOWY		
		04.01.01	3.1 Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	D.3.4		Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	4.150,00
		04.03.01	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
5	D.3.5		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	4.150
		04.04.02	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego		
6	D.3.6		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	4.150
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.05a	4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna		
7	D.4.7		Wykonanie warstwy scieralnej z AC11S gr. 5 cm	m2	4.150
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
8	D.5.9		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	270
9	D.5.10		Umocnienie pobocza warstwą kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	1.230,00