

Przedmiar

**Przedmiot kosztorysu: MODERNIZACJA SZATNI SPORTOWEJ W STARYM
KUROWIE – BRANŻA BUDOWLANA**

Lokalizacja: STARE KUROWO

**Zamawiający: GMINA STARE KUROWO
UL. DASZYŃSKIEGO 1
66-540 STARE KUROWO**

Wartość kosztorysowa:

Data:

MODERNIZACJA SZATNI SPORTOWEJ W STARYM KUROWIE

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstaw. bez Kz:

 $Rob = R$
 $Mat = M+Mp$
 $Spr = S$
 $Kp = (Rob+Spr) * \dots\dots\%$
 $Z = (Rob+Spr+Kp) * \dots\dots\%$
 $Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A$

Poziom cen:

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MODERNIZACJA SZATNI SPORTOWEJ W STARYM KUROWIE

WX Tabela elementów scalonych

wyk.dn: 2021-12-27 str. 1

Nr	Nazwa	Razem
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
1.1	Stolarka okienna	
	Razem część: 1.1	
1.2	Wymiana stolarki drzwiowej	
	Razem część: 1.2	
	Razem część: 1	
2	POSADZKI	
2.1	Posadzka z płytek	
	Razem część: 2	
3	ŚCIANY	
3.1	Rozbiórki i wykucie otworów	
	Razem część: 3.1	
3.2	Zamurowania	
	Razem część: 3.2	
3.3	Roboty tynkarskie ścian	
	Razem część: 3.3	
3.4	Okładziny ściennie	
	Razem część: 3.4	
3.5	Roboty malarskie	
	Razem część: 3.5	
3.6	Montaż pochwyków dla niepełnosprawnych	
	Razem część: 3.6	
3.7	Ścianki systemowe z drzwiami	
	Razem część: 3.7	
	Razem część: 3	
4	SUFITY	
4.1	Roboty przygotowawcze	
	Razem część: 4.1	
4.2	Roboty malarskie	
	Razem część: 4.2	
	Razem część: 4	

Nr	Nazwa	Razem
5	OGRODZENIE	
5.1	Ogrodzenie	
	Razem część: 5.1	
	Razem część: 5	
6	ELEWACJA	
6.1	Ściana tylnia bez tynku	
	Razem część: 6.1	
6.2	Ściany boczne i frontowa z tynkiem	
	Razem część: 6.2	
	Razem część: 6	
7	PODJAZD + WEJŚCIE DO BUDYNKU+KONTENER	
	Razem część: 7	
	Razem kosztorys	

**45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
MODERNIZACJ SZATNI SPORTOWEJ W STARYM
KUROWIE**

Poziom cen:
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MODERNIZACJA SZATNI SPORTOWEJ W STARYM KUROWIE

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2021-12-27 str. 1

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ						
1.1 Stolarka okienna						
10	KNR 4-01 354-6	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt	8,00		
20	KNR 4-01 354-7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	6,00		
30	KNR 4-01 354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	szt	14,00		
40	KNR 4-01 354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	szt	14,00		
50	KNR 2-02 1001-5	Demontaż okien [R=0,8;M=0;S=0,8]	szt	14,00		
60	KNR 4-01 354-4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	14,00		
70	KNR 2-02 WACETO B 1018-2	Okna o powierzchni do 1.0 m2	m2	11,00		
80	KNR 2-02 1210-2	Montaż kraty okiennych (z odzysku) wcześniej zdemontowanych osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 wraz z pomalowaniem	m2	13,52		
90	KNR 2-02 129-2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	14,00		
100	KNR 2-02 129-2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	14,00		
Razem element 1.1: Stolarka okienna						
1.2 Wymiana stolarki drzwiowej						
110	KNR 2-02 1015-6	Demontaż skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m2 [R=0,8;M=0;S=0,8]	m2	3,20		
120	KNR 4-01 354-8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,20		
130	KNR 2-02 WACETO B 1040-2	Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe	m2	3,20		
140	KNR 2-02 1017-1	Demontaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne [R=0,8;M=0;S=0,8]	m2	11,20		
150	KNR 4-01 354-7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt	7,00		
160	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych typu FD1	szt	6,00		
170	KNR 2-02 1017-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2	m2	12,00		

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem rozdział 1: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ						
2 POSADZKI						
2.1 Posadzka z płytek						
180	KNR 2-02 1102-1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	7,42		
190	KNR 2-02 1102-3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	7,42		
200	KNR 2-02 1118-1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	74,07		
210	KNR 2-02 1118-8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym. płytek 30x30 cm	m2	74,07		
220	KNR 2-02 1120-5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym. płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m	66,64		
Razem rozdział 2: POSADZKI						
3 ŚCIANY						
3.1 Rozbiórki i Wykucie otworów						
230	KNR 4-01 426-4	Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ - płyty wiórowo-cementowe i spilśnione	m2	131,12		
240	KNR 4-01 819-15	Rozebranie wykładziny podłogowej i ściennej z płytek	m2	108,53 (74,07 +34,46)		
350	KNR 4-01 349-2	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	1,00		
260	KNR 4-01 348-3	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły	m2	4,88		
270	KNR 4-01 329-3	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian	m3	0,85		
280	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z parteru budynku gruzu bez względu na kategorię	m3	10,28		
290	KNR 4-01 108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	10,28		
300	KNR 4-01 108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	10,28		
310	108-10	Opłata za utylizację gruzu	m3	10,28		
Razem element 3.1: Rozbiórki i Wykucie otworów						

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.2 Zamurowania						
320	KNR 4-01 303-2	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	3,20		
330	KNR 4-01 304-4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej z cegły	m3	1,10		
Razem element 3.2: Zamurowania						
3.3 Roboty tynkarskie ścian						
340	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	262,23		
350	KNR 2-02 2009-2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	228,71		
360	KNR 2-02 2009-7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	228,71		
Razem element 3.3: Roboty tynkarskie ścian						
3.4 Okładziny ściennie						
370	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 838-5	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas" wym.płytek 30x30 cm	m2	33,52		
Razem element 3.4: Okładziny ściennie						
3.5 Roboty malarskie						
380	KNR 2-02 1505-3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	228,71		
Razem element 3.5: Roboty malarskie						
3.6 Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych						
390	200-20	Montaż pochwyty i krzeselka dla niepełnosprawnych	kpl	1,00		
Razem element 3.6: Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych						
3.7 Ścianki systemowe z drzwiami						
400	KNR 2-02 WACETO B 1029-5	Ścianki ustępowe tylko WC	m2	10,08		
Razem element 3.7: Ścianki systemowe z drzwiami						
Razem rozdział 3: ŚCIANY						

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4 SUFITY						
4.1 Roboty przygotowawcze						
410	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni	m2	74,07		
Razem element 4.1: Roboty przygotowawcze						
4.2 Roboty malarskie						
420	KNR 2-02 1505-3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	74,07		
Razem element 4.2: Roboty malarskie						
Razem rozdział 4: SUFITY						
5 Ogrodzenie						
5.1 Ogrodzenie						
430	Kalk. własna	Demontaż ogrodzenia betonowego wraz z utylizacją	kpl.	1		
440	Kalk. własna	Ogrodzenie panelowe 250 cm x 203 wraz z montażem [antracyt] wraz z słupkami 2,4 m 60x40 [antracyt wraz z akcesoriami montażowymi]	m	105,00		
Razem rozdział 5: OGRODZENIE						
6 ELEWACJA						
6.1 Ściana tylnia bez tynku						
450	100-10	Naprawa ścian po wymianie okien	kpl	1,00		
460	KNR 0-17 IGM 2608-2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT 99)	m2	63,68		
470	KNR 0-17 IGM 2609-6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	63,68		
480	KNR 0-17 IGM	Nalóżenie na podłożu farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2	63,68		
490	KNR 0-17 IGM 927-3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego o gr.3-5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	63,68		
500	KNR 2-02 WACETO B 1519-2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	63,68		
Razem element 6.1: Ściana tylnia bez tynku						
6.2 Ściany boczne i frontowa z tynkiem						
510	KNR 0-17 IGM 2608-1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	82,00		

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
520	KNR 2-02 WACETO B 1519-2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	82,00		
Razem element 6.2: Ściany boczne i frontowa z tynkiem						
Razem rozdział 6: ELEWACJA						

7 PODJAZD + WEJŚCIE DO BUDYNKU+

530	200-20	Podjazd dla niepełnosprawnych wejście do budynku wykonane z kostki typu polbruk na podsypce i podbudowie wraz z obramowaniami i balustradami	kpl	1,00		
540	Kalk. własna	Kontener o powierzchni min. 30 m2 (antracyt)	szt.	1,00		
Razem rozdział 7: PODJAZD + WEJŚCIE DO BUDYNKU+KONTENER						
Razem kosztorys: MODERNIZACJA SZATNI SPORTOWEJ W STARYM KUROWIE						