

Przedmiar

Obiekt "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 508, 8, 26, 216 w miejscowości Błotnica
Branża Branża drogowa
Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
-
Roboty drogowe
Inwestor Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo
Biuro kosztorysowe Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 508, 8, 26, 216

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odrzucenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.1.1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,98
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/darminy		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	100
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.03.01	2.1 Wykonanie nasypów		
3	D.2.3		Wykonanie nasypów z materiału z dokupu z transportem	m3	147
		04.00.00	3. POBBUDOWY		
		04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	D.3.4		Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	4 065,00
		04.03.01	3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
5	D.3.5		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	4,065
6	D.3.6		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	2,552
		04.04.02	3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego		
7	D.3.7		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm	m2	2,552
8	D.3.8		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 13cm	m2	1,513
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.05a	4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścierna		
9	D.4.9		Wykonanie warstwy ścierniej z AC11S gr. 4cm	m2	2,552
10	D.4.10		Wykonanie warstwy ścierniej z AC11S gr. 5cm	m2	1,513
		05.03.05b	4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza		
11	D.4.11		Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 4cm	m2	2,552
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
12	D.5.13		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	270
13	D.5.14		Umocnienie pobocza warstwą kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	1,200,00