

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GŁĘBOCZEK GMINA STARE KUROWO - DROGA GMINNA</b>					
1	45233120-6	<b>DROGA GMINNA W M. GŁĘBOCZEK GMINA STARE KUROWO</b>			
d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego	km		
		2.327-0.052	km	2.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.275</b>
2	KNR 2-31 d.1 1406-04 D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych betonem C17/20	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNNR 6 d.1 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża istniejącej podbudowy zasadniczej wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		8301.80+2280.00-159.00-26.00	m <sup>2</sup>	10396.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10396.800</b>
4	KNNR 6 d.1 0113-05 D.04.04.02	Warstwa górna wiążąca z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości śr. po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		8301.800-159.00	m <sup>2</sup>	8142.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8142.800</b>
5	KNR 2-31 d.1 1004-04 D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej z mieszanek niezwiązanych	m <sup>2</sup>		
		8142.800	m <sup>2</sup>	8142.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8142.800</b>
6	KNR 2-31 d.1 1004-07 D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją średniorozpadową C65 B4 RC	m <sup>2</sup>		
		8142.800	m <sup>2</sup>	8142.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8142.800</b>
7	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06 D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		8142.800	m <sup>2</sup>	8142.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8142.800</b>
8	KNNR 6 d.1 0113-05 D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości śr. po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		2280.000-26.00	m <sup>2</sup>	2254.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2254.000</b>