

# PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	<b>Gmina Stare Kurowo Ul. Daszyńskiego 1 66-540 Stare Kurowo</b>  <b>Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie ul. Gorzowska 17 66-500 Strzelce Krajeńskie</b>		
Jednostka projektowa:	<b>PRACOWNIA PROJEKTOWO – USŁUGOWA LAKBUD-INWEST Leszek Pussty, ul. W. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp.</b>		
Obiekt:	<b>BUDOWA DRÓGI GMINNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA DRÓG PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ SOŁECTWO ROKITNO DO MIEJSCOWOŚCI KAWKI".</b>		
Adres:	gmina Stare Kurowo, obręb Rokitno-dz. ewid nr. 302, 367/5, 366/2, 301, 70, 75, 300 obręb Kawki, dz. ewid nr. 51, 38, 39, 40, obręb Stare Kurowo, dz. ewid nr. 181, 954, 558.		
Branża:	Drogowa		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	04.2018r.	Egz. nr :	

**BUDOWA DROGI GMINNEJ W RAMACH ZADANIA: „PRZEBUDOWA DRÓG  
PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ SOŁECTWO ROKITNO DO M. KAWKI”.  
OD KM 0+000 DO KM 1+080**

<b>PRZEDMIAR ROBÓT - ODCINEK 1 - DROGA GMINNA NR 005302F</b>					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	<b>45100000-8</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	1.080
2		D-01.03.25	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów na całej długości trasy (przyjęto - 100szt.)	ryczałt	1.00
	<b>45200000-8</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	694.15
4		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu	m <sup>3</sup>	452.23
	<b>45200000-8</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - (droga +zjazdy)	m <sup>2</sup>	5 842.00
6		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 22cm (droga + zjazdy)	m <sup>2</sup>	5 842.00
	<b>45200000-8</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ściernalna wg WT-1 i WT-2 AC11S gr. 4cm (wraz z odsadzkami)	m <sup>2</sup>	5 025.00
8		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W gr. 5cm (wraz z odsadzkami)	m <sup>2</sup>	5 241.00
9		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor czerwony) - progi zwalniające, skrzyżowania wyniesione	m <sup>2</sup>	385.00
	<b>45200000-8</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw (tereny zielone) z wykorzystaniem humusu z terenu budowy	m <sup>2</sup>	2 160.00
11		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 16/32mm o wymiarach 50x50cm (0.25m <sup>3</sup> /1mb) w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m <sup>2</sup> (2.0m <sup>2</sup> /1mb) - wykop wąskoprzestrzenny, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem	m	250.00
12		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5mm, grubości warstwy po zagęszczeniu 9cm	m <sup>2</sup>	1 087.50
13		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ze żwiru płukanego 8/16mm, grubości warstwy 9cm (w miejscach występowania sączka żwirowego)	m <sup>2</sup>	187.50
	<b>45200000-8</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie P-25) - progi zwalniające	m <sup>2</sup>	3.75
15		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu A-6b/c, folia II generacji (wielkość średnia)	szt.	2.00
16		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu A-7, folia II generacji (wielkość średnia)	szt.	3.00
17		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu A-11a, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	2.00
18		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu B-33, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	2.00
19		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu D-1, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	2.00
20		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu T-1, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	2.00
21		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu T-6b, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	2.00
22		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - drogowskazy E-4, folia II generacji (wielkość mała)	szt.	2.00
23		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - tablice typu D-42/43, folia II generacji	szt.	2.00

PRZEDMIAR ROBÓT - ODCINEK 1 - DROGA GMINNA NR 005302F					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
24		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - tablice typu E-17a/18a, folia II generacji	szt.	2.00
25		D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych śr. 50mm	szt.	14.00
26		D-07.02.01	Słupki prowadzące U-1a	szt.	44.00
27		D-07.02.01	Słupki krawędziowe U-2 (II generacji)	szt.	6.00
	<b>45200000-8</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
28		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	156.00